

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
1.0	INSTALACION DE FAENAS				
1.1.0	CIERRES PROVISORIOS	ML	202,0		
1.2.0	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
1.2.1	OFICINAS GENERALES Y DE LA ITO	M2	210,0		
1.2.2	BODEGA DE MATERIALES	M2	45,0		
1.2.3	TALLERES DE TRABAJO	M2	45,0		
1.2.4	COMEDORES Y OTROS	M2	45,0		
1.2.5	SERVICIOS HIGIENICOS	M2	8,6		
1.3.0	INSTALACIONES PROVISORIAS				
1.3.1	INST.ELECT. DE FAENA	GL	1,0		
1.3.2	INST. ALCANTARILLADO PROV.	GL	1,0		
1.3.3	INST. AGUA POTABLE PROV.	GL	1,0		
1.3.4	COMUNICACIONES (TEL Y FAX)	GL	1,0		
1.3.5	GAS	GL	1,0		
1.3.6	PETROLEO Y OTROS INSUMOS P/PRUE	GL	1,0		
1.3.7	LETREROS	GL	1,0		
1.3.8	ARCH.PLANOS Y PLANOS AS BUILT	GL	1,0		
1.3.9	ACPIO MAT. Y EXTRAC. ESCOMBROS	GL	1,0		
1.3.9.1	REP.VEREDA Y DEMAS VIA PUBLICA	GL	1,0		
1.3.9.2	ASEO Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,0		
1.3.9.3	APOYO CONTRATOS PARALELOS	GL	1,0		
2	OBRA GRUESA				
2.10	TRAZADO Y NIVELES				
2.1.1	REPLANTEO	GL	1,0		
2.1.2	TRAZADOS Y NIVELES	GL	1,0		
2.2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.2.1	EXCAVACIONES A MAQUINA	M3	0,2		
	Exc.a maquina Sector Edificio A				
	Exc.a maquina Sector Edificio B				
2.2.2	EXCAVACIONES A MANO	M3	150,0		
	Exc. a mano Setor edificio A		75,0		
	Exc. a mano Setor edificio B		75,0		
2.2.3	RELLENOS COMPACTADOS	M3	300,0		
	Rellenos compactados Sector Edificio A		150,0		
	Rellenos compactados Sector Edificio B		150,0		
2.2.4	EXTRACCION DE EXCEDENTES	M3	400,0		
	Extracción de excedentes Sector Edificio A		200,0		
	Extracción de excedentes Sector Edificio B		200,0		
2.30	HORMIGONES				
2.3.1	EMPLANTILLADOS	M3	200,0		
	Emplantillados Sector Edificio A		100,0		
	Emplantillados Sector Edificio B		100,0		
2.3.2	RADIER DE HORMIGON				
	B.ESTAB. BAJO RADIER E = 15 CMS	M2	391,0		
	Base estabilizada Sector Edificio A		195,5		
	Base estabilizada Sector Edificio B		97,8		
	HORMIGON RADIERES	M2	2.807,0		
	Hormigón radier Sector Edificio A		1.403,5		
	Hormigón radier Sector Edificio B				
	TERMINACION CON HELICOPTERO	M2	2.383,2		
	Terminación con helicoptero Sector Edificio A		1.191,6		
	Terminación con helicoptero Sector Edificio B		1.191,6		
	TERM.HORM.ESTRIADO RAMPA	M2	279,4		
	Terminación Horm.estriado Rampa Piso 1°		139,7		
2.3.3	HORMIGONES				
2.3.3.1	HORMIGON FUNDACIONES	M3	310,3		
	Hormigón fundaciones Sector Edificio A		155,2		
	Hormigón fundaciones Sector Edificio B		155,0		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
	SUBTERRANEO				
	Hormigón Subt. Sector Edificio A	M3.	17,0		
	Hormigón Subt. Sector Edificio B	M3.	17,0		
2.3.3.3	HORMIGON VIGAS				
	Hormigón vigasSubterrano Sector Edificio A	M3.	26,0		
	Hormigón vigasSubterrano Sector Edificio B	M3.	26,0		
	PISO 1				
	Hormigón vigas Piso 1 Sector Edificio A	M3.	23,0		
	Hormigón vigasPiso 1Sector Edificio B	M3.	23,0		
	PISO 2				
	Hormigón vigas Piso 2 Sector Edificio A	M3.	19,0		
	Hormigón vigas Piso 2 Sector Edificio B	M3.	19,0		
	PISO 3				
	Hormigón vigas Piso 3 Sector Edificio A	M3.	17,0		
	Hormigón vigasPiso 3Sector Edificio B	M3.	17,0		
	PISO 4				
	Hormigón vigas Piso 4 Sector Edificio A	M3.	4,0		
	Hormigón vigasPiso 4Sector Edificio B	M3.	4,0		
	HORMIGON LOSAS				
	PISO 1	M3	17,2		
	Hormigón losas Piso 1 Sector Edificio A		8,6		
	Hormigón losas Piso 1 Sector Edificio B		8,6		
	PISO 4	M3			
	Hormigón losas Piso 4 Sector Edificio A		8,0		
	Hormigón losas Piso 4 Sector Edificio B		8,0		
2.3.3.4	HORMIGON PILARES				
	SUBTERRANEO	M3	51,4		
	Hormigón Pilares Subt.Sector Edificio A		25,7		
	Hormigón Pilares Subt.Sector Edificio B		25,7		
	PISO 1	M3	45,4		
	Hormigón Pilares Piso 1 Sector Edificio A		22,7		
	Hormigón Pilares Piso 1 Sector Edificio B		22,7		
	PISO 2	M3	37,0		
	Hormigón Pilares Piso 2 Sector Edificio A		18,5		
	Hormigón Pilares Piso 2 Sector Edificio B		18,5		
	PISO 3	M3	37,0		
	Hormigón Pilares Piso 3 Sector Edificio A		18,5		
	Hormigón Pilares Piso 3 Sector Edificio B		18,5		
	PISO 4	M3	32,9		
	Hormigón Pilares Piso 4 Sector Edificio A		16,4		
	Hormigón Pilares Piso 4 Sector Edificio B		16,4		
	PISO 5	M3	6,9		
	Hormigón Pilares Piso 5 Sector Edificio A		3,5		
	Hormigón Pilares Piso 5 Sector Edificio B		3,5		
2.3.3.5	HORMIGON DE MUROS				
	SUBTERRANEO	M3	399,1		
	Hormigón armado Muros Subt. Sector Edificio A		199,5		
	Hormigón Muros Subt. Sector Edificio B		199,5		
	PISO 1	M3	244,5		
	Hormigón Muros Piso 1 Sector Edificio A		122,2		
	Hormigón Muros Piso 1 Sector Edificio B		122,2		
	PISO 2	M3	320,8		
	Hormigón Muros Piso 2 Sector Edificio A		160,4		
	Hormigón Muros Piso 2 Sector Edificio B		160,4		
	PISO 3	M3	350,6		
	Hormigón Muros Piso 3 Sector Edificio A		175,3		
	Hormigón Muros Piso 3 Sector Edificio B		175,3		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
	PISO 4	M3	409,2		
	Hormigón Muros Piso 4 Sector Edificio A		204,6		
	Hormigón Muros Piso 4 Sector Edificio B		204,6		
	PISO 5	M3	56,2		
	Hormigón Muros Piso 5 Sector Edificio A		28,1		
	Hormigón Muros Piso 5 Sector Edificio B		28,1		
2.3.3.6	HORMIGONES CON ADITIVO IMPERMEA	M3	84,9		
	Hormigón con aditivo Sector Edificio A		42,5		
	Hormigón con aditivo Sector Edificio B		42,5		
2.3.3.7	HORMIGONES POSTENSADO	M3	2.559,0		
	SUBTERRANEO				
	Hormigón Postensado losa Subt. Edificio A		198,0		
	Hormigón Postensado losa Subt. Edificio B		198,0		
	PISO 1				
	Hormigón Postensado losa Piso 1 Edificio A		217,0		
	Hormigón Postensado losa Piso 1 Edificio B		217,0		
	PISO 2				
	Hormigón Postensado losa Piso 2 Edificio A		217,0		
	Hormigón Postensado losa Piso 2 Edificio B		217,0		
	PISO 3				
	Hormigón Postensado losa Piso 3 Edificio A		213,0		
	Hormigón Postensado losa Piso 3. Edificio B		213,0		
	PISO 4				
	Hormigón Postensado losa Piso 4 Edificio A		183,4		
	Hormigón Postensado losa Piso 4. Edificio B		183,4		
2.3.4	SOBRELOSAS DE MORTERO 7 CM				
	SOBRELOSAS TERRAZAS y 1 PISO	M2			
	Sobrelosas terrazas y Piso 1 Sector Edificio A		40,2		
	Sobrelosas terrazas y Piso 1 Sector Edificio B		40,2		
	SOBRELOSAS DE MORTERO 7 CM	M2	1.227,3		
	ALTILLO PISO 1		92,0		
	Vereda EXTERIOR		256,9		
	ALTILLO PISO 2		73,3		
	CUARTO PISO		471,7		
	QUINTO PISO		333,6		
2.4.0	MOLDAJES				
2.4.1	MOLDAJE FUNDACIONES	M2	551,3		
	Moldajes Fundaciones Sector Edificio A		275,6		
	Moldajes Fundaciones Sector Edificio B				
2.4.2	MOLDAJE DE VIGAS				
	SUBTERRANEO	M2	203,4		
	Moldaje de vigas Subt. Sector Edif. A		101,7		
	Moldaje de vigas Subt. Sector Edif. B				
	PISO 1	M2	206,3		
	Moldaje de vigas Piso 1 Sector Edif. A		103,1		
	Moldaje de vigas Piso 1 Sector Edif. B				
	PISO 2	M2	168,7		
	Moldaje de vigas Piso 2 Sector Edif. A		84,4		
	Moldaje de vigas Piso 2 Sector Edif. B				
	PISO 3	M2	303,1		
	Moldaje de vigas Piso 3 Sector Edif. A		151,6		
	Moldaje de vigas Piso 3 Sector Edif. B				
	PISO 4	M2	528,9		
	Moldaje de vigas Piso 4 Sector Edif. A		264,5		
	Moldaje de vigas Piso 4 Sector Edif. B				
	PISO 5	M2	444,8		
	Moldaje de vigas Piso 5 Sector Edif. A		222,4		
	Moldaje de vigas Piso 5 Sector Edif. B				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
2.4.3	MOLDAJE DE LOSAS				
	SUBTERRANEO	M2	2.331,0		
	Moldaje losas Subt. Sector Edif. A		1.165,5		
	Moldaje losas Subt. Sector Edif. B				
	PISO 1	M2	2.285,0		
	Moldaje losas Piso 1 Sector Edif. A		1.142,5		
	Moldaje losas Piso 1 Sector Edif. B				
	PISO 2	M2	2.200,5		
	Moldaje losas Piso 2 Sector Edif. A		1.100,3		
	Moldaje losas Piso 2 Sector Edif. B				
	PISO 3	M2	2.358,4		
	Moldaje losas Piso 3 Sector Edif. A		1.179,2		
	Moldaje losas Piso 3 Sector Edif. B				
	PISO 4	M2	1.965,7		
	Moldaje losas Piso 4 Sector Edif. A		982,9		
	Moldaje losas Piso 4 Sector Edif. B				
	PISO 5	M2	847,3		
	Moldaje losas Piso 5 Sector Edif. A		423,6		
	Moldaje losas Piso 5 Sector Edif. B				
2.4.4	MOLDAJE DE PILARES				
	SUBTERRANEO	M2	289,7		
	Moldaje pilares Subt. Sector Edif. A		144,8		
	Moldaje pilares Subt. Sector Edif. B				
	PISO 1	M2	308,7		
	Moldaje pilares Piso 1 Sector Edif. A		154,4		
	Moldaje pilares Piso 1 Sector Edif. B				
	PISO 2	M2	286,2		
	Moldaje pilares Piso 2 Sector Edif. A		143,1		
	Moldaje pilares Piso 2 Sector Edif. B				
	PISO 3	M2	286,2		
	Moldaje pilares Piso 3 Sector Edif. A		143,1		
	Moldaje pilares Piso 3 Sector Edif. B				
	PISO 4	M2	254,4		
	Moldaje pilares Piso 4 Sector Edif. A		127,2		
	Moldaje pilares Piso 4 Sector Edif. B				
	PISO 5	M2	74,8		
	Moldaje pilares Piso 5 Sector Edif. A		37,4		
	Moldaje pilares Piso 5 Sector Edif. B				
2.4.5	MOLDAJE DE MUROS				
	SUBTERRANEO	M2	1.346,0		
	Moldaje muros Subteraneo Sector Edif. A		673,0		
	Moldaje muros Subteraneo Sector Edif. B				
	PISO 1	M2	1.646,0		
	Moldaje muros Piso 1 Sector Edif. A		823,0		
	Moldaje muros Piso 1 Sector Edif. B				
	PISO 2	M2	2.229,3		
	Moldaje muros Piso 2 Sector Edif. A		1.114,7		
	Moldaje muros Piso 2 Sector Edif. B				
	PISO 3	M2	2.445,5		
	Moldaje muros Piso 3 Sector Edif. A		1.222,8		
	Moldaje muros Piso 3 Sector Edif. B				
	PISO 4	M2	2.387,7		
	Moldaje muros Piso 4 Sector Edif. A		1.193,8		
	Moldaje muros Piso 4 Sector Edif. B				
	PISO 5	M2	430,4		
	Moldaje muros Piso 5 Sector Edif. A		215,2		
	Moldaje muros Piso 5 Sector Edif. B				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
2.5.0	ACERO DE REFUERZO				
2.5.1	ACERO REF. FUNDACIONES	KG	13.691,0		
	Acero Resf. Fundaciones sector Edificio A		6.845,5		
	Acero Resf. Fundaciones sector Edificio B				
2.5.2	ACERO REFUERZO DE VIGAS				
	ACERO SUBTERRANEO	KG	7.281,5		
	Acero resfuerzo vigas Subt.Sector Edificio A		3.640,8		
	Acero resfuerzo vigas Subt.Sector Edificio B				
	PISO 1	KG	6.698,2		
	Acero resfuerzo vigas Piso 1 Sector Edificio A		3.349,1		
	Acero resfuerzo vigas Piso 1 Sector Edificio B				
	PISO 2	KG	6.279,7		
	Acero resfuerzo vigas Piso 2 Sector Edificio A		3.139,9		
	Acero resfuerzo vigas Piso 2 Sector Edificio B				
	PISO 3	KG	14.998,4		
	Acero resfuerzo vigas Piso 3 Sector Edificio A		7.499,2		
	Acero resfuerzo vigas Piso 3 Sector Edificio B				
	PISO 4	KG	7.505,6		
	Acero resfuerzo vigas Piso 4 Sector Edificio A		3.752,8		
	Acero resfuerzo vigas Piso 4 Sector Edificio B				
	PISO 5	KG	4.223,9		
	Acero resfuerzo vigas Piso 5 Sector Edificio A		2.112,0		
	Acero resfuerzo vigas Piso 5 Sector Edificio B				
2.5.3	ACERO REFUERZO DE LOSAS				
	SUBTERRANEO	KG	18.852,7		
	Acero resfuerzo losas Subt. Sector Edificio A		9.426,4		
	Acero resfuerzo losas Subt. Sector Edificio B				
	PISO 1	KG	18.151,6		
	Acero resfuerzo losas Piso 1 Sector Edificio A		9.075,8		
	Acero resfuerzo losas Piso 1 Sector Edificio B				
	PISO 2	KG	18.151,6		
	Acero resfuerzo losas Piso 2 Sector Edificio A		9.075,8		
	Acero resfuerzo losas Piso 2 Sector Edificio B				
	PISO 3	KG	23.566,0		
	Acero resfuerzo losas Piso 3 Sector Edificio A		11.783,0		
	Acero resfuerzo losas Piso 3 Sector Edificio B				
	PISO 4	KG	16.849,8		
	Acero resfuerzo losas Piso 4 Sector Edificio A		8.424,9		
	Acero resfuerzo losas Piso 4 Sector Edificio B				
	PISO 5	KG	945,7		
	Acero resfuerzo losas Piso 5 Sector Edificio A		472,9		
	Acero resfuerzo losas Piso 5 Sector Edificio B				
2.5.4	ACERO REFUERZO DE PILARES				
	SUBTERRANEO	KG	24.160,1		
	Acero resfuerzo pilares Subt. Sector Edificio A		12.080,1		
	Acero resfuerzo pilares Subt. Sector Edificio B				
	PISO 1	KG	25.218,0		
	Acero resfuerzo pilares Piso 1 Sector Edificio A		12.609,0		
	Acero resfuerzo pilares Piso 1 Sector Edificio B				
	PISO 2	KG	26.227,0		
	Acero resfuerzo pilares Piso 2 Sector Edificio A		13.113,5		
	Acero resfuerzo pilares Piso 2 Sector Edificio B				
	PISO 3	KG	9.965,7		
	Acero resfuerzo pilares Piso 3 Sector Edificio A		4.982,9		
	Acero resfuerzo pilares Piso 3 Sector Edificio B				
	PISO 4	KG	8.858,4		
	Acero resfuerzo pilares Piso 4 Sector Edificio A		4.429,2		
	Acero resfuerzo pilares Piso 4 Sector Edificio B				
	PISO 5	KG	1.314,2		
	Acero resfuerzo pilares Piso 5 Sector Edificio A		657,1		
	Acero resfuerzo pilares Piso 5 Sector Edificio B				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
2.5.5	ACERO REFUERZO DE MUROS				
	SUBTERRANEO	KG	57.950,3		
	Acero refuerzo muros Subt. Sector Edificio A		28.975,2		
	Acero refuerzo muros Subt. Sector Edificio B				
	PISO 1	KG	26.118,8		
	Acero refuerzo muros Piso 1 Sector Edificio A		13.059,4		
	Acero refuerzo muros Piso 1 Sector Edificio A				
	PISO 2	KG	30.721,5		
	Acero refuerzo muros Piso 2 Sector Edificio A		15.360,8		
	Acero refuerzo muros Piso 2 Sector Edificio A				
	PISO 3	KG	31.624,0		
	Acero refuerzo muros Piso 3 Sector Edificio A		15.812,0		
	Acero refuerzo muros Piso 3 Sector Edificio A				
	PISO 4	KG	31.112,0		
	Acero refuerzo muros Piso 4 Sector Edificio A		15.556,0		
	Acero refuerzo muros Piso 4 Sector Edificio A				
	PISO 5	KG	4.321,0		
	Acero refuerzo muros Piso 5 Sector Edificio A		2.160,5		
	Acero refuerzo muros Piso 5 Sector Edificio A				
2.5.7	CABLES POST TENSADO	ML	44.610,0		
	Cables postensado Edificio A				
	Cables postensado .Edificio B				
2.6.0	ESTRUCTURA DE ACERO				
2.6.1	ESTRUCTURA CIELO 4 Y 5 PISO	KG	20.502,0		
2.6.2	ESTRUCTURA LUCARNA	KG	2.067,0		
2.6.3	INSERTOS	KG	3.779,9		
2.6.4	PLATAFORMAS DE CLIMATIZACION	KG	34.375,0		
2.7.0	IMPERMEABILIZACIONES				
2.7.1	MEMBR. TERRAZAS Y LOSAS 1 NIVEL	M2	98,9		
	Impermeab. memb. Sector Edificio A		49,5		
	Impermeab. memb. Sector Edificio B		49,5		
2.7.2	BAÑOS Y COCINAS PATIO COMIDAS	M2	221,8		
	Impermeabil. Baños y Cocina Sector Edificio A		221,8		
2.7.3	IGOL SOBRE TERRAZAS Y 1 PISO	M2	80,5		
	Igol Sector Edificio A		40,2		
	Igol Sector Edificio B				
2.7.4	MUROS EN CONTACTO CON TERRENO	M2	630,0		
	Igol Muros contacto terreno Sector Edificio A		315,0		
	Igol Muros contacto terreno Sector Edificio B				
2.7.5	ESTANQUES DE AGUA Y CAMARAS	M2	269,7		
2.8.0	ESTUCOS				
2.8.1	EXTERIOR PARA TEXTURA ORGANICA	M2	3.558,0		
	Estuco exterior textura organica Calle Vivar		468,4		
	Estuco exterior textura Calle Tarapaca		1.204,0		
	Estuco exterior textura Calle Serrano		1.213,0		
	Estuco exterior textura Pasaje		672,7		
2.8.2	EXTERIOR PARA PINTURAS	M2	500,0		
	Estuco exterior para pinturas Pasaje				
2.8.3	EN INTERIORES	M2	1.874,0		
	Estuco Interior Piso 2°		937,0		
	Estuco Interior Piso 4°		937,0		
2.8.4	ESTANQUES DE AGUA Y CAMARAS	M2	171,1		
	Estuco Estanques de agua y camara.				
2.8.5	CANTERIAS	ML	651,7		
	Canterías Calle Vivar		98,2		
	Canterías Calle Tarapaca		188,7		
	Canterías Calle Serrano		249,6		
	Canterías Pasaje		115,7		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
2.10.0	CORNISAS				
2.10.1	CORNISAS	ML	77,5		
2.11.0	CUBIERTAS Y TECHUMBRE				
2.11.1	CUBIERTA DE FE GALVANIZADO	M2	80,1		
2.12.0	HOJALATERIAS				
2.12.1	CANALES	ML	214,1		
2.12.2	FORROS	M2	80,7		
2.12.3	CUBETAS	UN	18,0		
2.14.1	PROCT. ESTRUCTURAS METALICAS	M2	657,4		
	TOTAL OBRA GRUESA				
3.0.0	TERMINACIONES				
3.1.0	TABIQUES	M2			
3.1.1	VOLCANITA SECO-SECO 12 CM	M2	1.030,1		
	Volcanita S-S Subteraneo		308,4		
	Volcanita S-S P1		21,3		
	Volcanita S-S Altillo P1		59,9		
	Volcanita S-S P2		41,3		
	Volcanita S-S Altillo P2		84,2		
	Volcanita S-S P3		21,3		
	Volcanita S-S P4		120,6		
	Volcanita S-S Altillo P4		62,4		
	Volcanita S-S P5		310,5		
3.1.2	VOLCANITA SECO-HUMEDO 12 CM	M2	261,1		
	Volcanita S-H P2		67,7		
	Volcanita S-H Altillo P2		20,3		
	Volcanita S-H P4		29,7		
	Volcanita S-H Altillo P4		122,0		
	Volcanita S-H P5		21,3		
3.1.3	VOLCANITA HUMEDO-HUMEDO 12 CM	M2.	69,6		
	Volcanita H-H P2		28,7		
	Volcanita H-H Altillo P2		6,2		
	Volcanita H-H P4		16,7		
	Volcanita H-H Altillo P4		14,0		
	Volcanita H-H P5		4,1		
3.1.4	TABIQUES DOBLES BAÑOS	M2	86,9		
	Tabique doble baño 4° Piso				
3.1.5	 AISLAN EN TABIQUES	M2	1.778,3		
	Aislan Subteraneo		304,1		
	Aislan P1		46,0		
	Aislan Altillo P1		60,3		
	Aislan P2		194,3		
	Aislan Altillo P2		169,0		
	Aislan P3		81,8		
	Aislan P4		330,4		
	Aislan Altillo P4		258,5		
	Aislan P5		333,9		
3.1.6	TABIQUE SHAFT	M2	263,0		
	Tabique frente a locales Subteraneo		6,0		
	Tabique frente a locales P1		26,2		
	Tabique frente a locales Altillo P1		2,5		
	Tabique frente a locales P2		63,2		
	Tabique frente a locales P3		63,2		
	Tabique frente a locales P4		87,7		
	Tabique frente a locales Altillo P4		4,9		
	Tabique frente a locales P5		9,4		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.1.7	TABIQUE FRENTE LOCALES	M2	64,1		
	Tabique frente a locales Altillo P4				
3.2.0	REVESTIMIENTOS				
3.2.1	ESPEJOS	M2	47,9		
	Espejos P2		17,0		
	Espejos Altillo P2		1,4		
	Espejos P4		4,8		
	Espejos Altillo P4		26,7		
3.2.2	CERAMICA ESMALTADA	M2	419,8		
	Ceramica Esmaltada P2				
3.3.0	CIELOS				
3.3.1	ENLUCIDOS A YESO	ML	958,8		
	Enlucido yeso Subteraneo		25,4		
	Enlucido yeso Primer Piso		28,4		
	Enlucido yeso Altillo Piso 1		217,4		
	Enlucido yeso Segundo Piso		212,9		
	Enlucido yeso Altillo Piso 2		190,9		
	Enlucido yeso Tercer Piso		28,4		
	Enlucido yeso Cuarto Piso		99,3		
	Enlucido yeso Altillo Piso 4		156,1		
3.3.3	ACUSTICOS DESMONTABLES	ML	431,6		
	Acusticos desmontables Subteraneo				
	Acusticos desmontables Piso 4				
	Acusticos desmontables Piso 5				
3.3.4	CENEFAS	ml	81,4		
	Encuentro cenefa Piso 2		25,8		
	Encuentro cenefa Piso 4		55,6		
3.3.4.7	FALSO DE VOLCANITA VACIOS	M2	29,6		
	Falso volcanita 4° Piso				
3.3.5	CIELOS FALSO VOLCANITA		65,8		
3.3.6	LOSAS A LA VISTA		2.359,3		
	Losa a la vista Subteraneo		2.023,2		
	Losa a la vista Altillo Piso 2°		7,5		
	Losa a la vista Gabinete electrico Piso 3°		15,8		
	Losa a la vista Piso 4°		166,8		
	Losa a la vista Altillo Piso 4°		57,6		
	Losa a la vista Piso 5°		88,5		
3.4.0	PAVIMENTOS G/POLVOS Y CORNISAS				
3.4.1	PORCELANATO	M2	1.469,1		
	Porcelanato Altillo 1° Piso		113,4		
	Porcelanato Baño 2° Piso		112,4		
	Porcelanato Altillo 2° Piso		107,6		
	Porcelanato 4° Piso		507,9		
	Porcelanato Baño 4° Piso		74,5		
	Porcelanato 5° Piso		299,7		
3.4.2	BALDOSA MICROVIBRADAS B.CEM GRIS	M2	81,6		
	Baldosa Microv. Subteraneo				
3.4.4	BALDOSA DIAGONAL VEREDAS	M2	1.019,7		
	Baldosa diagmicrov. Vereda Exterior Piso 1				
3.4.5	ALFOMBRA	M2	97,3		
	Alfombra 5° Piso				
3.4.6	GUARDAPOLVO BALDOSA GRIS	ML	68,5		
	Guardapolvo Subteraneo				
3.4.7	GUARDAPOLVO PORCELANATO	ML	619,9		
	Guardapolvo porcelanato Piso 2		74,5		
	Guardapolvo porcelanato Altillo Piso 2		150,8		
	Guardapolvo porcelanato Cuarto Piso		47,2		
	Guardapolvo porcelanato Altillo Pio 4		57,8		
	Guardapolvo porcelanato Quinto Piso		289,6		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.4.8	GUARDAPOLVO MADERA	ML	61,2		
	Guardapolvo de madera Piso 5				
3.5.0	ESCALERAS Y GRADAS				
3.5.1	ESCALERAS DE ESCAPE				
3.5.1.1	GRADA DE GOMA ESTRIADA	ML	66,8		
3.5.1.2	DESCANSO GOMA ESTRIADA	M2	9,2		
3.5.1.3	GRADA PORCELANATO ANTIDESLIZ.	ML	401,9		
3.5.1.4	GUARDAPOLVO ESCALERAS	ML	120,0		
3.5.2	ESCALERAS METALICAS				
3.5.2.1	ESCALERA DE ESCAPE	M3	23,6		
3.5.2.2	ESCALERAS GATERAS	KG	5,0		
3.5.2.3	PASARELAS DE ACERO	M2	139,1		
3.5.2.4	ESCALERAS METALICAS	KG	1.616,0		
3.5.3	ESCALERA EN CARACOL ALTILLOS	KG	612,0		
3.6.0	PUERTAS Y MARCOS				
3.6.1	PUERTAS DE MADERA TERCIAADA	M2	71,6		
	Puertas Madera Terciadas Subt.	un	6,0		
	Puertas Madera Terciada Piso 1	un	0,0		
	Puertas Madera Terciada Alt.Piso 1	un	3,0		
	Puertas Madera Terciada Piso 2	un	2,0		
	Puertas Madera Terciada Alt.Piso 2	un	6,0		
	Puertas Madera Terciada Piso 3	un	0,0		
	Puertas Madera Terciada Alt.Piso 3	un	0,0		
	Puertas Madera Terciada Piso 4	un	6,0		
	Puertas Madera Terciada Alt.Piso 4	un	9,0		
	Puertas Madera Terciada Piso 5	un	4,0		
3.6.2	PUERTAS METALICAS DE FIERRO	M2	22,4		
	Puerta Metalica (Portón) Subteraneo	UN	1,0		
3.6.3	PUERTA DE SEGURIDAD F-30	M2	56,8		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Subt.	un	2,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Piso 1	un	3,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Alt.Piso 1	un	1,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Piso 2	un	4,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Alt.Piso 2	un	2,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Piso 3	un	3,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Alt.Piso 3	un	1,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Piso 4.	un	3,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Alt.Piso 4	un	2,0		
	Puertas Met. de Seguridad (F-30) Piso 5	un	6,0		
3.6.4	PUERTA METALICA CORREDERA	M2	10,6		
3.6.5	PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL	M2	30,4		
	Puertas Aluminio y Cristal Subt.	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Piso 1	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Alt.Piso 1	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Piso 2	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Alt.Piso 2	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Piso 3	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Alt.Piso 3	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Piso 4	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Alt.Piso 4	un	0,0		
	Puertas Aluminio y Cristal Piso 5	un	14,0		
3.6.6	MARCOS DE PINO FINGER JOINT	ML.	192,9		
3.6.7	MARCOS METALICOS	ML	192,2		
3.8.0	ALUMINIOS CRISTALES				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.8.1	VENTANAS	M2	98,1		
	Ventanas Subteraneo	un	2,0		
	Ventanas Piso 1	un	9,0		
	Ventanas Alt.Piso 1	un	4,0		
	Ventanas Piso 2	un	0,0		
	Ventanas Alt.Piso 2	un	3,0		
	Ventanas Piso 3	un	0,0		
	Ventanas Alt.Piso 3	un	0,0		
	Ventanas Piso 4	un	2,0		
	Ventanas Alt.Piso 4	un	0,0		
	Ventanas Piso 5	un	3,0		
3.8.2	MURO CORTINA	M2	836,8		
	Calle 1		373,5		
	Calle 2		273,0		
	Calle 3		93,6		
	Pasaje		96,6		
3.8.3	MAMPARAS DE CRISTAL	M2	52,2		
3.8.4	VITRINAS DE LOCALES	GL	247,3		
3.8.5	LUCARNA (ALUMINIO Y VIDRIOS)	M2	74,9		
3.8.6	REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND	M2	562,0		
3.9.0	BARANDAS Y PASAMANOS				
3.9.1	BARANDAS DE FIERRO	M2	139,5		
3.9.2	PASAMANOS DE FIERRO	ML	80,1		
3.9.3	BARANDAS ALUMINIO Y CRISTAL	M2	4,9		
3.9.4	SOPORTEBARANDA	ML	4,9		
3.9.5	BANQUINA	ML	64,9		
3.10.0	QUINCALLERIA				
3.10.1	ACCESO A OFICINAS	UN	19,0		
3.10.2	PUERTAS METALICAS	UN	25,0		
3.10.3	BANOS	UN	12,0		
3.10.4	OTRAS (DETALLAR)	UN	28,0		
3.10.5	BISAGRAS EN BRONCE	UN	252,0		
3.10.6	BARRA ANTIPANICO	UN	27,0		
3.10.7	CIERRA PUERTAS	UN	27,0		
3.11.0	PINTURAS				
3.11.1	ALDUCO	M2	68,5		
3.11.2	MARTELINA ORGANICA	M2	5.108,2		
	Calle 1		468,4		
	Calle 2		1.204,0		
	Calle 3		1.212,9		
	Pasaje		672,7		
3.11.3	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE	M2	558,0		
	Subteraneo				
	P1				
	Alttillo P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Alttillo P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Alttillo P4				
	P5				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.11.4	OLEO OPACO	M2	440,3		
	Subteraneo				
	P1				
	Altillio P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Altillio P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Altillio P4				
	P5				
3.11.5	AL MOLINETE	M2	3.005,6		
	Subteraneo				
	P1				
	Altillio P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Altillio P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Altillio P4				
	P5				
3.11.6	ANTICORROSIVA	M2	2.674,5		
	Subteraneo				
	P1				
	Altillio P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Altillio P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Altillio P4				
	P5				
3.11.7	ESMALTE AL AGUA	M2	2.779,3		
	Subteraneo				
	P1				
	Altillio P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Altillio P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Altillio P4				
	P5				

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.11.8	EMPASTE SOBRE VOLCANITA	M2	572,9		
	Subteraneo				
	P1				
	Alttillo P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Alttillo P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Alttillo P4				
	P5				
3.11.9	EMPASTE SOBRE ESTUCO	M2	5.165,4		
	Subteraneo				
	P1				
	Alttillo P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Alttillo P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Alttillo P4				
	P5				
3.11.10	PINTURA DEMARCAACION ESTACIONA.	ML	834,3		
3.11.11	OLEO BRILLANTE	M2	1.781,1		
	Subteraneo				
	P1				
	Alttillo P1				
	Gabinete electrico Piso 1				
	P2				
	Alttillo P2				
	P3				
	Gabinete electrico Piso 3				
	P4				
	Alttillo P4				
	P5				
3.12.0	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESO.				
3.12.1	ARTEFACTOS SANITARIOS				
3.12.1.1	WC	UN	34,0		
3.12.1.2	URINARIOS	UN	6,0		
3.12.1.3	LAVAMANOS	UN	15,0		
3.12.1.4	VANITORIOS	UN	9,0		
3.12.1.5	B LLUVIA C/COMBINACION	UN	10,0		
3.12.1.6	LAVAPLATOS	UN	2,0		
3.12.1.7	JANITOR	UN	2,0		

ITEMIZACION DEL PRESUPUESTO

Obra : EDIFICIO 4 PISOS
 Contratista : Empresa Constructora xxxxxx

Código	Descripción	Ud	Cantidad	Precio UNIT.	Total U.F.
3.12.2	ACCESORIOS				
3.12.2.1	PERCHA	UN	44,0		
3.12.2.2	PORTA ROLLO	UN.	34,0		
3.12.2.3	DISPENSADOR DE JAMON LAVAMAN.	UN	12,0		
3.12.2.4	DISPENSADOR DE JABON VANITORIOS	UN	16,0		
3.12.2.5	JABONERA DUCHA	UN	10,0		
3.12.2.6	SECADOR DE MANOS	UN	12,0		
3.12.2.7	BARRA CORTINA DE DUCHA	UN	10,0		
3.12.2.8	BASUREROS	UN	8,0		
3.12.2.9	BARRAS PARA LISIADOS	UN	2,0		
3.12.2.10	TOALLEROS	UN	8,0		
3.12.2.11	CUBREMOCHETAS	UN	51,0		
3.13.0	CARPINTERIA METALICA				
3.13.1	DIVISIONES DE BAÑOS	M2	67,0		
3.13.2	ASTAS DE BANDERAS	UN	4,0		
3.13.3	LETREROS FACHADA LETRAS Y NUME	UN	10,0		
3.13.4	CELOSIAS DE VENTILACION	M2	64,8		
3.13.5	NARIZ METALICA GRADAS	ML	511,9		
3.13.7	PERFIL ACERO FRENTE LOCALES	ML	39,1		
3.13.8	PERFIL VERTICAL U FRENTE LOCALES	ML	39,1		
3.13.9	FAROLESFACHADAS	UN	12,0		
3.13.10	CASETA GRUPO ELECTROGENO	GL	1,0		
3.13.11	REJILLAS CANALETAS A. LLUVIAS	ML	7,0		
3.14.0	MUEBLES				
3.14.1	MUEBLES Y CORTINAS				
3.14.1.1	VANITORIOS BAÑOS	M2			
3.14.1.3	MUEBLE FICHERO GUARDARROPIA	UN	12,0		
3.14.1.4	MUEBLE LAVAPLATOS	UN	2,0		
3.15.5	CASETA CONTROL VEHICULAR	UN	1,0		
3.16.0	INSTALACIONES SANITARIAS	GL	1,0		
	TOTAL TERMINACIONES				
4	PARTIDAS GENERALES				
4,1	CANALES A.LL. DE TERRAZAS,RAMP.	ML	7,0		
4,2	IZAJE EQUIPOS CLIMATIZACION	GL	1,0		
4,3	EXTRACCION BASURA LOCATARIOS	GL	1,0		
4,4	PISO FALSO ELEVADO	M2	12,0		
	TOTAL PARTIDAS GENERALES				
5	OTRAS PARTIDAS				
5,1	QUIEBRAVISTA CON REVEST 84R	M2	621,8		
5,2	CIELO TRUPAN ENCHAPADO	M2	323,3		
5,3	RECEPTACULO PARA DUCHA	UN	10,0		
5,4	DISPENSADOR DE PAPEL	UN	2,0		
5,5	CIERRE LATERAL SALA ELECTRICA	M2	94,5		
5,6	CONTROL ACCESO VEHICULAR	GL	1,0		
5,7	REVESTIMIENTO CHAMBRANAS	UN	10,0		
5,8	E.METALICA SALA ELECTRICA	KG	6.368,0		
5,9	REJAS RAMPA DE ACCESO	KG	718,2		
5.12.0	E.METALICA ALTILLO 1-2-4 PISOS	KG	4.447,0		
TOTAL COSTO DIRECTO PRESUPUESTO					