

Obra: Presupuesto taller

Fecha Presupuesto: 30/11/2018

Fecha impresión: 03/12/2018

1.- INSTALACION DE FAENAS	1	67.249.081
1.1.- CIERRES PROVISORIOS	1	4.805.307
CIERRO HGON.POSTE C/CODO h=2.00 mt.	202.00 ml	23.789
1.2.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	01	18.977.140
OFICINAS GENERALES Y DE LA ITO	210.00 m2	45.582
BODEGA DE MATERIALES	45.00 m2	45.582
TALLERES DE TRABAJO	45.00 m2	45.582
COMEDORES Y OTROS	45.00 m2	45.582
SERVICIOS HIGIENICOS	8.60 m2	378.064
1.3.- INSTALACIONES PROVISORIAS	1	43.466.634
INST.ELECT. DE FAENA	1.00 gl	11.532.293
INST. ALCANTARILLADO PROV.	1.00 gl	294.943
INST. AGUA POTABLE PROV.	1.00 gl	2.761.744
COMUNICACIONES (TEL Y FAX)	1.00 gl	1.716.035
GAS	1.00 gl	804.391
PETROLEO Y OTROS INSUMOS P/PRUE	1.00 gl	509.448
LETREROS	1.00 gl	723.952
ARCH.PLANOS Y PLANOS AS BUILT	1.00 gl	670.326
ACOPIO MAT. Y EXTRAC. ESCOMBROS	1.00 gl	12.923.891
REP.VEREDA Y DEMAS VIA PUBLICA	1.00 gl	4.290.088
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	1.00 gl	5.094.479
APOYO CONTRATOS PARALELOS	1.00 gl	2.145.044
2.- OBRA GRUESA	1	387.341.213
2.1.- EDIFICIO A	1	387.341.213
2.3...3..1.1.1.- TRAZADO Y NIVELES	1	9.545.445
REPLANTEO	1.00 gl	1.501.530
TRAZADOS Y NIVELES	1.00 gl	8.043.915
2.3...3..2.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRA	1	2.805.651
EXCAVACIONES A MAQUINA	0.20 m3	8.193
EXCAVACIONES A MANO	150.00 m2	788
RELLENOS COMPACTADOS	300.00 m3	7.903
EXTRACCION DE EXCEDENTES	400.00 m3	788
2.3...3..3.1.3.- HORMIGONES	1	209.451.550
2.3...3..3.1.3.1.- EMPLANTILLADOS	1	4.939.792
EMPLANTILLADOS	100.00 m3	49.398
2.3...3..3.1.3.2.- RADIER DE HORMIGON	1	16.256.920
B.ESTAB. BAJO RADIER E = 15 CMS	195.50 m3	24.771
HORMIGON RADIERES	1403.50 m2	6.934
TERMINACION CON HELICOPTERO	1191.60 m2	1.068
TERM.HORM.ESTRIADO RAMPA	139.70 m2	2.937
2.3...3..3.1.3.3.- HORMIGONES	1	183.065.242
HORMIGON FUNDACIONES	17.00 m3	83.410
HORMIGON SUBTERRANEO	17.00 m3	83.410
HORMIGON VIGAS	89.00 m3	83.410
HORMIGON LOSAS	16.60 m3	83.410
HORMIGON PILARES	105.30 m3	69.809
HORMIGON DE MUROS	918.20 m3	69.809
HORMIGONES CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	42.50 m3	23.133
HORMIGONES POSTENSADO	1028.40 m3	96.255
2.3...3..3.1.3.4.- SOBRELOSAS DE MORTERO 7 CM	1	5.189.596
SOBRELOSAS TERRAZAS y 1 PISO	40.20 m2	5.978
SOBRELOSAS DE MORTERO 7 CM	1227.50 m2	4.032
2.3...3..4.1.4.- MOLDAJES	0	414.079.932
MOLDAJE FUNDACIONES	275.60 m2	8.736
MOLDAJE DE VIGAS	927.70 m2	32.414
MOLDAJE DE LOSAS	5994.00 m2	31.784
MOLDAJE DE PILARES	750.00 m2	31.887

MOLDAJE DE MUROS	5242.50	m2	31.887
2.3...3.5.1.5.- ACERO DE REFUERZO	1		165.538.567
ACERO REF. FUNDACIONES	6845.50	kg	399
ACERO REFUERZO DE VIGAS	23493.80	kg	461
ACERO REFUERZO DE LOSAS	48258.80	kg	941
ACERO REFUERZO DE PILARES	47871.80	kg	461
ACERO REFUERZO DE MUROS	90923.90	kg	929
2.3...3.6.1.6.- ESTRUCTURA DE ACERO	1		0
2.3...3.7.1.7.- IMPERMEABILIZACIONES	1		0
2.3...3.8.1.8.- ESTUCOS	0		0
2.3...3.9.1.9.- CORNISAS	1		0
2.3...3.10.1.10.- CUBIERTAS Y TECHUMBRE	1		0
2.3...3.11.1.11.- HOJALATERIAS	0		0
2.3...3.12.1.12.- PROCT. ESTRUCTURAS METALICAS	1		0
3.- TERMINACIONES	1		0
3.1.- TABIQUES	1		0
3.2.- REVESTIMIENTOS	1		0
3.3.- CIELOS	1		0
3.4.- PAVIMENTOS G/POLVOS Y CORNISAS	1		0
3.5.- ESCALERAS Y GRADAS	1		0
3.6.- PUERTAS Y MARCOS	1		0
3.7.- ALUMINIOS CRISTALES	1		0
3.8.- BARANDAS Y PASAMANOS	1		0
3.9.- QUINCALLERIA	1		0
3.10.- PINTURAS	1		0
3.11.- ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESO.	1		0
3.12.- CARPINTERIA METALICA	1		0
3.13.- MUEBLES	1		0
3.14.- CASETA CONTROL VEHICULAR	1		0
3.15.- INSTALACIONES SANITARIAS	1		0
4.- PARTIDAS GENERALES	1		0
4.1.- CANALES A.LL. DE TERRAZAS,RAMP.	1		0
4.2.- IZAJE EQUIPOS CLIMATIZACION	1		0
4.3.- EXTRACCION BASURA LOCATARIOS	0		0
4.4.- PISO FALSO ELEVADO	1		0
5.- OTRAS PARTIDAS	1		0
5.1.- QUIEBRAVISTA CON REVEST 84R	1		0
5.2.- CIELO TRUPAN ENCHAPADO	1		0
5.3.- RECEPTACULO PARA DUCHA	1		0
5.4.- DISPENSADOR DE PAPEL	0		0
5.5.- CIERRE LATERAL SALA ELECTRICA	1		0
5.6.- CONTROL ACCESO VEHICULAR	1		0
5.7.- REVESTIMIENTO CHAMBRANAS	1		0
5.8.- E.METALICA SALA ELECTRICA	1		0
5.9.- REJAS RAMPA DE ACCESO	0		0
5.10.- E.METALICA ALTILLO 1-2-4 PISOS	1		0

Resumen

1

Total

454.590.294